



- Merkintöjen selitteet
- reunakivi, betoni, harmaa, madallettu (h = näkyvän osuuden korkeus cm)
 - reunakivi, betoni, harmaa (h = näkyvän osuuden korkeus cm)
 - tontin raja
 - suoravisteinen korotus
 - asfaltti, korotettu liittymä- tai suojatiealue
 - asfaltti, jalankulku- ja pyöräilyväylä
 - kiveys, betoni, harmaa
 - hulevesikaivo
- Liikennemerkin perässä oleva kirjain: N=nykyinen, U=uusi

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Hankkeen nimi Pirkkalan liikenneturvallisuuskohteet 2023, Katusuunnitelma				
Piiirustuksen sisältö Asemapiirustus Kotamäen ja Saunamäen liittymien parantaminen Aittokorventiellä				
WSP Finland Oy <small>WSP Kelloportinkatu 1D 33100 Tampere</small>		PIRKKALA <small>PL 1001, 33961 Pirkkala</small>		
21.6.2023	Suun. Waldemar Lahtinen	23.8.2023	Antti Reinikka	
<small>Koordinaattijärjestelmä ETRS GK24</small> <small>Korkeusjärjestelmä N2000</small>		<small>Mittakaava</small> 1:500	<small>Piir.nro</small> 2179.1	<small>Täydentää katusuunnitelmaa</small> <small>1724 (30.5.2007), 2167.1 (11.7.2022), 1152 (22.1.1998)</small>

Pirkkalan liikenneturvallisuuskohteet 2023 – Kotamäen ja Saunamäen liittymien parantaminen Aittokorventiellä

Katusuunnitelmaselostus

Kohde ja lähtökohdat

Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden turvallisuutta Aittokorventiellä Saunamäen ja Kotamäen liittymissä sekä uusia nykyiset huonokuntoiset hidasterakenteet.

Kotämäki ja Saunämäki ovat päätyviä katuja, joista Saunamäen päästä on jalankulun ja pyöräilyn kulkuyhteydet Emännänpolulle. Kohde sijaitsee Kurikan koulun ja alueen päiväkotien välittömässä läheisyydessä.

Suunnitelmaratkaisu

Kotamäen liittymän nykyinen kulunut hidaste ja sen yhteydessä oleva korotettu suojatie uusitaan. Kotamäen puoleinen suojatien odotusalue erotetaan ajoneuvoliikenteestä betonikiveyksellä, joka toimii jalankulun odotustilana ja ohjaa Kotamäelle liittyvän tai sieltä poistuvan liikenteen ajolinjoja.

Saunamäen liittymän nykyinen hidaste ja sen yhteydessä oleva korotettu suojatie korvataan korotetulla liittymällä siten, että kulku liittymäalueelle tapahtuu viistetyn luonnonkiven yli tultaessa Saunamäeltä sekä Aittokorventien molemmista suunnista. Päiväkodin pihasta liittymäalueelle tultaessa kuljetaan madalletun reunatuen yli. Suojatie jää nykyiselle paikalleen.

Kadun kuivatusperiaatteet säilyvät ennallaan. Sadevedet ohjataan hulevesikaivoihin.

Kustannusarvio

Suunnitelman mukaisten rakenteiden kokonaiskustannusarvio on n. 30 000 € (alv. 0 %), maku-indeksi 129,3 (2015=100)